



gemeente Berkelland  
 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland  
 datum: 26 april 2019  
 zaaknr: 231304  
 nr: OR 2018042

**Schafstoktaal**  
 - Bestaande vloer op zand handhaven  
 - Wanden v.v. HSB voorzetwanden  
 - Kozijnen v.v. nieuwe beglazing HR+++ (triple)  
 - Dak v.v. nieuw dakbeschot en -bedekking en isoleren tussen de balken

- Legenda**
- Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.  
 Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is DNR 2011 van toepassing.  
 Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden goedgekeurd.  
 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de bouw aanvraag.  
 De constructie dient te worden uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur.  
 Dit zijn bouw aanvraagtekeningen en derhalve niet bestemd voor de uitvoering
- Beveiliging:**
- Rookmelders dienen te worden aangebracht conform Bouwbesluit 2012, Afd. 6.5.
  - Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidingstructuur hebben een intrakkerendheid conform Bouwbesluit 2012, Afd. 2.15 met een minimum weerstandklasse 2. Vervuld onder KOMO certificaat.
  - Doorvalveilig glas dient te worden uitgevoerd conform NEN 3569 en op gave leverancier.
- Installaties:**
- Elektra aanbrengen conform Bouwbesluit 2012, Afd. 6.2 in afstemming met lokaal nutsbedrijf.
  - Radiatoren dienen geschikt te zijn voor LTV i.v.m. gasloos bouwen.
  - Drinkwater- en watervoorzieningen aansluiten conform Bouwbesluit 2012, Afd. 6.3.
  - Principe riolering aanbrengen conform Bouwbesluit 2012, Afd. 6.4. Definitieve leidingverloop volgens opgave installateur.
- Maatvoering:**
- Maatvoering is te allen tijde exclusief stucwerk, dit is ook van toepassing voor stucwerk buiten.
- Startdocumenten**
- Deze tekening zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  
 EVE Architecten B.V.  
 Definitief ontwerp met de datum: 20 september 2018  
 Definitief kleur- en materiaalstaat met de datum: 20 november 2018
- IBL Raadgevend Ingenieursbureau B.V.  
 Constructie rapport: 4 oktober 2018
- Indien één van de bovenstaande documenten is vernieuwd, dan zijn de aanpassingen daarvan nog niet op deze tekening verwerkt.*
- Renvooi Pictogrammen**
- |  |                                       |  |   |
|--|---------------------------------------|--|---|
|  | Meterkast                             |  | Ruimte v.z.v. rookmelder                                |
|  | Kozijn v.z.v. ventilatierooster       |  | Ruimte v.z.v. CO melder                                 |
|  | Ruimte v.z.v. mechanische luchtafvoer |  | Ruimte v.z.v. radiator(en) positie en aantal indicatief |
|  | Mechanische ventilatiebox             |  | Elektrische radiator                                    |
|  | Haard                                 |  | Ruimte v.z.v. vloerverwarming                           |
|  | Warmtepomp                            |  | Boilervat   |
- Renvooi Bouwkundig**
- |  |            |  |                             |
|--|------------|--|-----------------------------|
|  | Gevelsteen |  | Prefab beton                |
|  | Grindbeton |  | Bestaand (schoon)metselwerk |
|  | Isolatie   |  | HSB                         |

**Maatvoering in het werk te controleren!**

EVE Architecten B.V.  
 Ernst Machstraat 2  
 Postbus 115  
 7440 AC Nijverdal  
 T: 0548-65 69 50  
 E: info@eve-bv.nl  
 I: www.eve-bv.nl  
 KvKnr.: 08098089

**Project**  
 Transformatie schaftlokaal & portiersloge  
 Grotestraat 128  
 Eibergen

**Opdrachtgever**  
 Beltim Bouwprojecten  
 Kempersweg 1-B  
 Beltrum

**Hoofdartitect**  
 ir. Bas Heitkamp

**Projectmanager**  
 ing. Martijn Schultenburg

**Bouwkundig tekenaar**  
 ing. Stefan Dijkstra

**Datum getekend**  
 23 november 2018

**Datum gewijzigd**

**Tekening**  
 Plattegrond | Gebouw A

**Status**  
 Definitief

**Formaat**  
 A1

**Schaal**  
 1:50

**Voor akkoord**

(hoofd)architect projectmanager opdrachtgever

**DO3236-001**  
 DEFINITIEF ONTWERP

